



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูม
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูม จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินเลียบบ
คลองสาธารณะ หมู่ที่ ๒๒ โดยทำการก่อสร้างกำแพงกันดิน ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร เป็นช่วงๆ พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตามแบบ อบต.สระสีมูม
งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน ๔๗๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
ประมาณราคากลางไว้เป็น ๔๘๒,๕๐๑.๒๔ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยเอ็ดบาทยี่สิบสี่สตางค์) นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒ /ว
๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูม จึงขอเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง การคำนวณราคากลาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ต่อไป
รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการค่าใช้จ่ายและราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธนนต์ สระทองหน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างกำแพงกันดินเลียบคลองสาธารณะ หมู่ที่ ๒๒.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ..ทำการก่อสร้างกำแพงกันดิน ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร เป็นช่วงๆ พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตามแบบ อบต.สระสี่มุม
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗..... เป็นเงิน ๔๘๒,๕๐๑.๒๔... บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร แบบ ปร.๖..... จำนวน ๑ แผ่น.....
- ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕ (ก)..... จำนวน ๑ แผ่น.....
- ๖.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา..... จำนวน ๑ แผ่น.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายพิชาญ สุรพล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
- ๗.๒ นายธนพล บุญมีฤทธิ์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ
- ๗.๓ นางสาวสุพนิดา แสงวงสุข ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินเลียบบคลองสาธารณะ หมู่ที่ 22 ก่อสร้างกำแพงกันดิน ระยะทางไม่น้อยกว่า 100 เมตร เป็นช่วงๆ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดอื่นๆตามแบบ อบต.สระสีมูม				
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านไผ่ทอง หมู่ที่ 22 ตำบลสระสีมูม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม				
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม				
แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด		
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	10	เดือน	กันยายน	พ.ศ.	2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินเลียบบคลองสาธารณะหมู่ที่ 22	482,501.24	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	482,501.24	
		482,501.24	
	ตัวอักษร (สีแสดแปดหมื่นสองพันห้าร้อยเอ็ดบาทยี่สิบสี่สตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายพิชาญ สุรพล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายธนพล บุญมีฤทธิ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวสุพนิดา แสงวงสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินเลียบคลองสาธารณะ หมู่ที่ 22 ก่อสร้างกำแพงกันดิน ระยะทางไม่น้อยกว่า 100 เมตร เป็นช่วงๆ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดอื่นๆตามแบบ อบต.สระสีมูม
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านไผ่ทอง หมู่ที่ 22 ตำบลสระสีมูม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	1 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินเลียบคลองสาธารณะหมู่ที่ 22	368,574.78	1.3091	482,501.24	
2				-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			


รวมค่าก่อสร้าง

482,501.24

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - ตร.ม. เฉลี่ย - บาท / ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายพิชาญ สุรพล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชนพล บุญมีฤทธิ์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวสุนิศา แสงสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินเสียบคลองสาธารณะ หมู่ที่ 22 ก่อสร้างกำแพงกันดิน ระยะทางไม่น้อยกว่า 100 เมตร เป็นช่วงๆ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ รายละเอียดอื่นตามแบบ อยบต.สระสีมูม

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านไผ่ทอง หมู่ที่ 22 ตำบลสระสีมูม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

10

เดือน

กันยายน

พ.ศ.

2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	เสาเข็ม ไอ 22 ยาว 7 เมตร	101.00	ท่อน	1,177.57	118,934.57	176.63	17,839.63	136,774.20	คิด 15%ของค่าวัสดุ
	คอนกรีต 1:2:4	7.50	ลบ.ม.	1,969.30	14,769.75	327.00	2,452.50	17,222.25	
	ไม้แบบ	50.00	ตร.ม.	354.62	17,731.00	139.00	6,950.00	24,681.00	
	เหล็ก RB Ø 6 มม.	171.02	กก.	22.73	3,887.28	4.40	752.48	4,639.76	
	เหล็ก DB Ø 12 มม.	580.75	กก.	20.41	11,853.10	3.60	2,090.70	13,943.80	
	เหล็ก DB Ø 16 มม.	4,959.74	กก.	19.69	97,657.28	3.60	17,855.06	115,512.34	
	ลวดผูกเหล็ก	171.34	กก.	93.46	16,013.43		-	16,013.43	
	แผ่นพื้น	400.00	แผ่น	64.76	25,904.00	9.71	3,884.00	29,788.00	คิด 15%ของค่าวัสดุ
	ค่าแรงงานดินถม(ใช้ดินบริเวณก่อสร้าง)	1.00	งาน		-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	รวม							368,574.78	บาท