



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูม

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ บ้านนายเสมอ สระหงส์ทอง ถึงลาดยางฯ (เดิม) โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต. สระสีมูม

งบประมาณตั้งไว้จำนวน ๓๓๘,๐๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ประมาณราคากลางไว้ ๓๔๔,๙๖๕.๖๖ บาท (สามแสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทหกสิบหกสตางค์)

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒ /ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูม จึงขอเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง การคำนวณราคากลาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการค่าใช้จ่ายและราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธนยนต์ สระทองหน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ บ้านนายสมอ สระหงส์ทอง ถึงลาดยางฯ (เดิม)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมม.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๘,๐๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ..ทำการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต.สระสีมม.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗..... เป็นเงิน ๓๔๔,๙๖๕.๖๖ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปรูปงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม..... จำนวน ๒ แผ่น.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| ๗.๑ นายพิชาญ สุรพล | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๗.๒ นายสนิท สายแก้ว | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด |
| ๗.๓ นายสุริยัน เจือบุญ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 บ้านนายเสมอ สระหงส์ทอง ถึงลาดยางฯ (เดิม) ก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 130 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลสระสีมูม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

26 สิงหาคม 2567

*ราคาน้ำมันดีเซล บาท/ลิตร


32.94

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานหรือผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.		14.65	0.00	1.3642	19.98	-
2	งานดิน							
	2.1 งานดินตัด	ลบ.ม.						
3	งานดิน							
	3.1 งานถางป่าและขุดต่อ	ตร.ม.						
	3.2 งานดินถมคันทาง(ขยายคันทาง)	ลบ.ม.						
	3.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
4	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	4.1 งานแก้ไขโครงสร้างทางที่ไม่แข็งแรง	ลบ.ม.	30.00	442.45	13,273.50	1.3642	603.59	18,107.70
	(Soft Material Excavation and Replacement)							-
	4.2 งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	520.00	14.40	7,488.00	1.3642	19.64	10,212.80
	(SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE)							
	4.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม หนา 0.20 เมตร	ลบ.ม.		455.87	0.00	1.3642	621.89	-
	4.4 งานพื้นทางหินคลุกปรับระดับ หนา 0.20 เมตร(คิวนั่น)	ลบ.ม.	104.00	610.23	63,463.92	1.3642	832.47	86,576.88
5	งานผิวทาง							
	5.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (Prime Coat)	ตร.ม.	520.00	32.67	16,988.40	1.3642	44.56	23,171.20
	5.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (Tack Coat)	ตร.ม.						-
	5.3 งานปรับระดับแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.						-
	5.4 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 CM.	ตร.ม.	520.00	277.64	144,372.80	1.3642	378.75	196,950.00
	5.5 งานรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.						-
6	งานโครงสร้าง							
	6.1 งานท่อกลม คสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.		740.17	0.00	1.3642	1,009.73	-
	บ่อพักสำหรับท่อ Ø 0.40 ม.	บ่อ		2,009.31	0.00	1.3642	2,741.10	-

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
	6.2 งานท่อกลม คสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.			0.00	1.3642	-	-
	บ่อพักสำหรับท่อ Ø 0.60 ม.	บ่อ			0.00	1.3642	-	-
	6.3 งานท่อกลม คสล.ขนาด Ø 0.80 ม.	ม.			0.00	1.3642	-	-
	บ่อพักสำหรับท่อ Ø 0.80 ม.	บ่อ			0.00	1.3642	-	-
7	งานเข้มนดิน					1.3642	-	-
	เสาเข็มไอ 22 ยาว 6 เมตร	ต้น			0.00	1.3642	-	-
	แผ่นพื้นตามท้องตลาด	เมตร			0.00	1.3642	-	-
8	งานเบ็ดเตล็ด							
	8.1 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	26.00	280.45	7,291.70	1.3642	382.58	9,947.08
	2.2 RUBBER STRIP	ตร.ม.			0.00	1.3642	-	-
					252,878.32		TOTAL	344,965.66

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	344,965.66
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	สามแสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทหกสิบหกสตางค์	344,965.66
ขนาดหรือเนื้อที่	520.00 ตร.ม.	
เฉลี่ยราคา	663.40 บาท/ตร.ม.	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายพิชาญ สุรพล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสนิท สายแก้ว)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ
(นายสุรียัน เจือบุญ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน