



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูม
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บริเวณบ้านนายปรีชา สระทองอ่อน ถึงบ้านนายอุดม สระทองแอ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
งบประมาณตั้งไว้จำนวน ๕๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
ประมาณราคากลางไว้ ๕๕๘,๑๑๐.๘๙ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบบาทแปดสิบบาทแปดสิบเก้าสตางค์)

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒ /ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูม จึงขอเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง การคำนวณราคากลาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการค่าใช้จ่ายและราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธณยนต์ สระทองหน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บริเวณบ้านนายปรีชา สระทองอ่อน ถึงบ้านนายอุดม สระทองแอ.....	
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูม.....	
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๕๑,๐๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)	
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ..ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ.....	
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๕๘,๑๑๐.๘๘ บาท	
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง	
๖.๑ แบบสรุปลานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....	จำนวน ๒ แผ่น.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๗.๑ นายพิชาญ สุรพล	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นางสาวสุพินดา แสงสุข	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๗.๓ นายสุรียัน เจือบุญ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปรูปงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บริเวณบ้านนายปรีชา สระทองอ่อน ถึงบ้านนายอุดม สระทองแอ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
600 ตารางเมตร งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อกัก พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลสระสีมู อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมู อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

แบบเลขที่

ประมาณการ เมื่อวันที่

23 สิงหาคม 2567

*ราคาน้ำมันดีเซล บาท/ลิตร

=

32.94

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.			-	1.3642	-	-
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.			-	1.3642	-	-
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.			-	1.3642	-	-
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.			-	1.3642	-	-
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.			-	1.3642	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานแก้ไขโครงสร้างทางที่ไม่แข็งแรง (SOFT SPOT)	ตร.ม.			-	1.3642	-	-
	3.2 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม หนา 0.20 ม.	ลบ.ม.			-	1.3642	-	-
	3.3 งานพื้นทางหินคลุกปรับระดับหนาเฉลี่ย 0.10 ม.	ลบ.ม.	59.94	610.23	36,577.18	1.3642	832.47	49,898.25
	3.4 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	29.96	380.48	11,399.18	1.3642	519.05	15,550.73
	3.5 งานไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.00-0.25 ม. ตามสภาพและทางเชื่อม	ลบ.ม.	18.75	496.35	9,306.56	1.3642	677.12	12,696.00
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	590.40	320.23	189,063.79	1.3642	436.85	257,916.24
	4.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-	166.65	-	1.3642	227.34	-
	4.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	120.00	126.80	15,216.00	1.3642	172.98	20,757.60
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-	-	-	1.3642	-	-
5	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานท่อกลม คสล.ขนาด Ø 0.40 ม. บ่อกักสำหรับท่อ Ø 0.40 ม.	ม. บ่อ	136.00 15.00	587.88 3,050.79	79,951.68 45,761.85	1.3642 1.3642	801.98 4,161.88	109,069.28 62,428.20
	5.2 งานท่อกลม คสล.ขนาด Ø 0.60 ม. บ่อกักสำหรับท่อ Ø 0.60 ม.	ม. บ่อ			-	1.3642 1.3642	- -	- -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
	5.3 งานท่อกลม คสล.ขนาด Ø 0.80 ม.	ม.			-	1.3642	-	-
	บ่อพักสำหรับท่อ Ø 0.80 ม.	บ่อ			-	1.3642	-	-
					-	1.3642	-	-
6	งานเบ็ดเตล็ด							
	6.1 บ่อพักรับน้ำสำหรับบ้านเรือน	บ่อ	5.00	3,050.79	15,253.95	1.3642	4,161.89	20,809.43
	6.2 ท่อ PVC Ø 6 นิ้ว ชั้น 5	ท่อน	5.00	1,317.28	6,586.40	1.3642	1,797.03	8,985.16
	6.3 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.			-	1.3642	-	-
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.	-		-		-	-
					409,116.59		TOTAL	558,110.89

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =

558,110.89

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างงานอาคาร

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างงานทาง =

1.3642

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	(ห้าแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบบาทแปดสิบเก้าสตางค์)	558,110.89
--------------------------	---	------------

ขนาดหรือเนื้อที่ 590.40 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา 945.31 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)


(นายพิชาญ สุรพล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


(นางสาวสุพินดา แสงสุข)

กรรมการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)


(นายสุรียัน เจือบุญ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ/เลขานุการ