



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูม

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูม จะดำเนินการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ บริเวณบ้านนายโม๊ะ พลอยปฐม โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๑๓๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.สระสีมูม และองค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูมได้มีการทบทวนราคากลาง ครั้งที่ ๑ งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน ๓๑๕,๐๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ประมาณราคากลางไว้เป็น ๓๑๘,๖๒๒.๗๒ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบสองบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒ /ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูม จึงขอเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง การคำนวณราคากลาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการค่าใช้จ่ายและราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายธนยนต์ สระทองหน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ บริเวณบ้านนายโม่ะ พลอยปฐม
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๑๕,๐๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ทำการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๑๓๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.สระสี่มุม
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๑๘,๖๒๒.๗๒ บาท บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| ๗.๑ นายพิชาญ สุรพล | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๗.๒ นายธนพล บุญมีฤทธิ์ | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ |
| ๗.๓ นางวลัยลักษณ์ สายแก้ว | ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บริเวณบ้านนายโม่ะ พลอยปฐม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 7 ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

แบบเลขที่

คำนวณราคาากลางเมื่อวันที่

24 กรกฎาคม 2568

*ราคาน้ำมันดีเซล

32.02 บาท/ลิตร

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ งาน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน (บาท) | Factor F | ราคาต่อหน่วย x FF | ราคากลาง |
|-------|---|-------|---------------|--------------|--------------------|-------------|----------------------|------------|
| 1 | งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม | | | | | | | |
| | 1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม | ตร.ม. | - | 18.62 | - | 1.3642 | 25.40 | - |
| | 1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม | ตร.ม. | - | 115.45 | - | 1.3642 | 157.49 | - |
| 2 | งานดิน | | | | | | | |
| | 2.1 งานตัดดิน | ลบ.ม. | - | 46.77 | - | 1.3642 | 63.79 | - |
| | 2.2 งานวางป่าและชุดต่อ | ตร.ม. | - | 1.76 | - | 1.3642 | 2.40 | - |
| | 2.3 งานดินถมคันทาง(ขยายคันทาง) | ลบ.ม. | - | 402.90 | - | 1.3642 | 549.64 | - |
| | 2.4 งานทรายถมคันทาง | ลบ.ม. | - | 423.55 | - | 1.3642 | 577.80 | - |
| 3 | งานรองพื้นทางและพื้นทาง | | | | | | | |
| | 3.1 งานแก้ไขโครงสร้างทางที่ไม่แข็งแรง (Soft Material Excavation and Replacement) | ลบ.ม. | - | 512.80 | - | 1.3642 | 699.55 | - |
| | 3.2 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ (ชั้นพื้นทางหิน (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE) | ตร.ม. | 520.00 | 14.40 | 7,488.00 | 1.3642 | 19.64 | 10,212.80 |
| | 3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม หนา 0.20 เมตร | ลบ.ม. | - | 512.80 | - | 1.3642 | 699.55 | - |
| | 3.4 งานพื้นทางหินคลุกปรับระดับ หนา 0.15 เมตร(คิวแน่น) | ลบ.ม. | 78.00 | 535.54 | 41,772.12 | 1.3642 | 730.58 | 56,985.24 |
| | 3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต | ลบ.ม. | - | 464.84 | - | 1.3642 | 634.13 | - |
| | 3.6 งานไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.00-0.25 ม. ตามสภาพและทางเชื่อม | ลบ.ม. | - | 421.66 | - | 1.3642 | 575.22 | - |
| 4 | งานผิวทาง | | | | | | | |
| | 4.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (Prime Coat) | ตร.ม. | 520.00 | 35.64 | 18,532.80 | 1.3642 | 48.62 | 25,282.40 |
| | 4.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (Tack Coat) | ตร.ม. | - | 15.67 | - | 1.3642 | 21.37 | - |
| | 4.3 งานปรับระดับแอสฟัลต์คอนกรีต | ตร.ม. | - | 301.22 | - | 1.3642 | 410.92 | - |
| | 4.4 งานรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต | ตร.ม. | - | 301.22 | - | 1.3642 | 410.92 | - |
| | 4.5 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 CM. | ตร.ม. | 520.00 | 304.77 | 158,480.40 | 1.3642 | 415.76 | 216,195.20 |
| | 4.6 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก) | ตร.ม. | - | 333.25 | - | 1.3642 | 454.61 | - |
| | 4.7 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) | ม. | - | 161.66 | - | 1.3642 | 220.53 | - |
| | 4.8 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง(Contraction Joint) | ม. | - | 124.29 | - | 1.3642 | 169.55 | - |
| | 4.9 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) | ม. | - | - | - | 1.3642 | - | - |

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | ปริมาณงาน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน (บาท) | Factor F | ราคาต่อหน่วย x FF | ราคากลาง |
|-------|---|-------|-----------|--------------|--------------------|-------------|----------------------|------------|
| 5 | งานโครงสร้าง | | | | | | | |
| | 5.1 งานท่อกลม คสล.ขนาด Ø 0.40 ม. | ม. | - | 696.06 | - | 1.3642 | 949.57 | - |
| | บ่อพักสำหรับท่อ Ø 0.40 ม. พร้อมฝา | บ่อ | - | 3,144.18 | - | 1.3642 | 4,289.28 | - |
| | 5.2 งานท่อกลม คสล.ขนาด Ø 0.60 ม. | ม. | - | 1,114.74 | - | 1.3642 | 1,520.72 | - |
| | บ่อพักสำหรับท่อ Ø 0.60 ม. | บ่อ | - | 4,427.84 | - | 1.3642 | 6,040.46 | - |
| | 5.3 งานท่อกลม คสล.ขนาด Ø 0.80 ม. | ม. | - | 1,754.06 | - | 1.3642 | 2,392.89 | - |
| | บ่อพักสำหรับท่อ Ø 0.80 ม. | บ่อ | - | 7,110.24 | - | 1.3642 | 9,699.79 | - |
| | 5.4 งานท่อกลม คสล.ขนาด Ø 1.00 ม. | ม. | - | 2,615.27 | - | 1.3642 | 3,567.74 | - |
| | บ่อพักสำหรับท่อ Ø 1.00 ม. | บ่อ | - | 9,358.10 | - | 1.3642 | 12,766.32 | - |
| 6 | งานเสริมกันดิน | | | | | | | |
| | 6.1 เสาเข็มไอน์ 22 ยาว 7 เมตร | ตัน | - | 1,542.06 | - | 1.3642 | 2,103.67 | - |
| | 6.2 แผ่นพื้นตามท้องตลาด | เมตร | - | 71.96 | - | 1.3642 | 98.17 | - |
| 7 | งานเบ็ดเตล็ด | | | | | | | |
| | 7.1 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว) | ตร.ม. | 26.00 | 280.45 | 7,291.70 | 1.3642 | 382.58 | 9,947.08 |
| | 7.2 RUBBER STRIP | ตร.ม. | - | - | - | 1.3642 | - | - |
| | | | | | 233,565.02 | | TOTAL | 318,622.72 |

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

318,622.72

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

| | | |
|--------------------------|---|------------|
| ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง | สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกกร้อยยี่สิบสองบาทเจ็ดสิบสองสตางค์ | 318,622.72 |
|--------------------------|---|------------|

ขนาดหรือเนื้อที่

520.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา

612.74 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพิชาญ สุรพล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชนพล บุญมีฤทธิ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นางวลัยลักษณ์ สายแก้ว)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ