



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูม

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูม จะดำเนินการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ ดิคคอนกรีต หมู่ที่ ๑๗ บริเวณต่อจากของเดิม (บ่อกุ่มนายหนูแดง สระทองมี) โดยทำการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ ดิคคอนกรีต กว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน ๔๘๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ประมาณราคากลางไว้เป็น ๕๐๘,๖๑๑.๑๘ บาท (ห้าแสนแปดพันหกร้อยสิบเอ็ดบาทสิบแปดสตางค์) นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒ /ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูม จึงขอเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง การคำนวณราคากลาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการค่าใช้จ่ายและราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธนยนต์ สระทองหน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๗ บริเวณต่อจากของเดิม (บ่อกึ่งนายหนูแดง สระทองมี)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูม.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ทำการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๐๘,๖๑๑.๑๘... บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ แผ่น.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| ๗.๑ นายพิชาญ สุรพล | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๗.๒ นางสาวชนิดา เกิดชนะ | ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ |
| ๗.๓ นายสุริยัน เจือบุญ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 17 บริเวณต่อจากของเดิม(บ่อกึ่งนายหนูแดง สระทองมี) ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 3 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 250 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดอื่นๆตามแบบ อบต.สระสีมูม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 17 ตำบลสระสีมูม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

22 สิงหาคม 2567

*ราคาน้ำมันดีเซล บาท/ลิตร

32.94

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานหรือผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.			0.00	1.3642	-	-
2	งานดิน							
	2.1 งานดินตัด	ลบ.ม.						
3	งานดิน							
	3.1 งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.						
	3.2 งานดินถมคันทาง(ขยายคันทาง)	ลบ.ม.						
	3.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
4	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	4.1 งานแก้ไขโครงสร้างทางที่ไม่แข็งแรง	ลบ.ม.		462.83	0.00	1.3642	631.39	-
	(Soft Material Excavation and Replacement)							-
	4.2 งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,000.00	14.40	14,400.00	1.3642	19.64	19,640.00
	(SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE)							
	4.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม หนา 0.20 เมตร	ลบ.ม.		455.87	0.00	1.3642	621.89	-
	4.4 งานพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.20 เมตร(คิวแน่น)	ลบ.ม.	150.00	637.15	95,572.50	1.3642	869.20	130,380.00
5	งานผิวทาง							
	5.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	750.00	32.66	24,495.00	1.3642	44.55	33,412.50
	5.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.						-
	5.3 งานปรับระดับแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.						-
	5.4 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 C	ตร.ม.	750.00	279.14	209,355.00	1.3642	380.80	285,600.00
	5.5 งานรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.						-
6	งานโครงสร้าง							
	6.1 งานท่อกลม คสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.		740.17	0.00	1.3642	1,009.73	-
	บ่อพักสำหรับท่อ Ø 0.40 ม.	บ่อ		2,009.31	0.00	1.3642	2,741.10	-

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
	6.2 งานท่อกลม คสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.			0.00	1.3642	-	-
	บ่อพักสำหรับท่อ Ø 0.60 ม.	บ่อ			0.00	1.3642	-	-
	6.3 งานท่อกลม คสล.ขนาด Ø 0.80 ม.	ม.			0.00	1.3642	-	-
	บ่อพักสำหรับท่อ Ø 0.80 ม.	บ่อ			0.00	1.3642	-	-
7	งานเชื่อมกันดิน	เมตร	12.00		0.00	1.3642	-	-
	เสาเข็มโอ 22 ยาว 6 เมตร	ต้น	12.00	1,009.34	12,112.08	1.3642	1,376.94	16,523.28
	แผ่นพื้นตามท้องตลาด	เมตร	40.00	71.96	2,878.40	1.3642	98.16	3,926.40
8	งานเบ็ดเตล็ด							
	8.1 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PA (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	50.00	280.45	14,022.50	1.3642	382.58	19,129.00
	2.2 RUBBER STRIP	ตร.ม.			0.00	1.3642	-	-
					372,835.48		TOTAL	508,611.18

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

508,611.18

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	ห้าแสนแปดพันหกร้อยสิบเอ็ดบาทสิบแปดสตางค์	508,611.18
--------------------------	--	------------

ขนาดหรือเนื้อที่ 750.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา 678.15 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)


 (นายพิชาญ สุรพล)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)


 (นางสาวชนิดา เกิดชนะ)

กรรมการ

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)


 (นายสุรียัน เจือบุญ)

กรรมการ/เลขานุการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน