



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม จะดำเนินการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บริเวณบ้านนายมนัส สารวิงค์ ถึงบริเวณบ้านนายอุทัย อินทรานุสรณ์ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๘๘ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๖๔ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน ๑๕๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ประมาณราคากลางไว้เป็น ๑๖๒,๔๗๖.๓๔ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบหกบาทสามสิบสี่สตางค์) นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒ /ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม จึงขอเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง การคำนวณราคากลาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการค่าใช้จ่ายและราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธนยนต์ สระทองหน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บริเวณบ้านนายมนัส สารวิงค์ ถึงบริเวณบ้านนายอุทัย อินทรานุสรณ์.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๘๘ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๖๔ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
๕๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๖๒,๔๗๖.๓๔ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปลานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| ๗.๑ นายพิชาญ สุรพล | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๗.๒ นายภมร ศรีโคตร | ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ |
| ๗.๓ นายสุรียัน เจือบุญ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน |

แบบสรุปรงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บริเวณบ้านนายมนัส สารวิงค์ถึงบริเวณบ้านนายอุทัย อินทรานุสรณ์
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 88 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
264 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดอื่นๆตามแบบ อบต.สระสี่มุม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

แบบเลขที่

ประมาณการ เมื่อวันที่

26 สิงหาคม 2567

*ราคาน้ำมันดีเซล บาท/ลิตร

=

32.94

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.			-	1.3642	-	-
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.			-	1.3642	-	-
2	งานดิน							
	2.1 งานวางป่าและชุดตอ	ตร.ม.			-	1.3642	-	-
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.			-	1.3642	-	-
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.			-	1.3642	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานแก้ไขโครงสร้างทางที่ไม่แข็งแรง (SOFT SPOT)	ตร.ม.			-	1.3642	-	-
	3.2 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม หนา 0.20 ม.	ลบ.ม.			-	1.3642	-	-
	3.3 งานพื้นทางหินคลุกปรับระดับหนาเฉลี่ย 0.10 ม.	ลบ.ม.	26.40	615.60	16,251.84	1.3642	839.80	22,170.72
	3.4 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	13.20	407.05	5,373.06	1.3642	555.29	7,329.82
	3.5 งานไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.00-0.25 ม. ตาม สภาพและทางเชื่อม	ลบ.ม.	5.50	501.72	2,759.46	1.3642	684.44	3,764.42
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	264.00	321.51	84,878.64	1.3642	438.60	115,790.40
	4.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.		166.65	-	1.3642	227.34	-
	4.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	52.80	127.53	6,733.58	1.3642	173.97	9,185.61
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.			-	1.3642		-
5	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานท่อกลม คสล.ขนาด Ø 0.40 ม. บ่อพักสำหรับท่อ Ø 0.40 ม.	ม. บ่อ			-	1.3642	-	-
	5.2 งานท่อกลม คสล.ขนาด Ø 0.60 ม. บ่อพักสำหรับท่อ Ø 0.60 ม.	ม. บ่อ			-	1.3642	-	-

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
	5.3 งานท่อกลม คสล.ขนาด Ø 0.80 ม.	ม.			-	1.3642	-	-
	บ่อพักสำหรับท่อ Ø 0.80 ม.	บ่อ			-	1.3642	-	-
					-	1.3642	-	-
6	งานเบ็ดเตล็ด							
	6.1 บ่อพักรับน้ำสำหรับบ้านเรือน	บ่อ			-	1.3642	-	-
	6.2 ท่อ PVC Ø 10 นิ้ว ชั้น 8.5	ท่อน	1.00	3,104.66	3,104.66	1.3642	4,235.38	4,235.37
	6.3 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.			-	1.3642	-	-
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.			-		-	-

119,101.24

TOTAL

162,476.34

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =

162,476.34

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างงานอาคาร

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างงานทาง =

1.3642

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง

(หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบหกบาทสามสิบสี่สตางค์)

162,476.34

ขนาดหรือเนื้อที่

264.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา

615.44 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายพิชาย สุรพล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายภมร ศรีโคตร)

นิติกรปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ/เลขานุการ

(นายสุรินทร์ เจือบุญ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน