



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูม

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูม จะดำเนินการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนถนน คสล. หมู่ที่ ๒๐ บริเวณบ้านนายเนตร สรวลัย้า ถึงบริเวณบ้านนางยุพา สามงามยา โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๗๘ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๑๒ ตารางเมตร รายละเอียดอื่นๆตามแบบ อบต. สระสีมูม และองค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูมได้มีการทบทวนราคากลาง ครั้งที่ ๑ งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) ประมาณราคากลางไว้เป็น ๒๐๖,๒๐๗.๐๗ บาท (สองแสนหกพันสองร้อยเจ็ดบาทเจ็ดสตางค์) นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒ /ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูม จึงขอเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง การคำนวณราคากลาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการค่าใช้จ่ายและราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายธณนนต์ สระทองหน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนถนน คสล. หมู่ที่ ๒๐ บริเวณบ้านนายเนตร สรวยล้ำ ถึงบริเวณบ้านนางยุพา สามงามยา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๗๘ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๑๒ ตารางเมตร รายละเอียดอื่นๆตามแบบ อบต. สระสีมูม

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๐๖,๒๐๗.๐๗ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรูปก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพิชาญ สุรพล

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๒ นายธนพล บุญมีฤทธิ์

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

๗.๓ นางวลัยลักษณ์ สายแก้ว

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บริเวณบ้านนายเนตร สรวัยล้ำ ถึงบริเวณบ้านนางยุพา สามงามยา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 78 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 312 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 20 ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

25 กรกฎาคม 2568

*ราคาน้ำมันดีเซล

32.02 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	15.78	-	1.3642	21.52	-
	1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	115.45	-	1.3642	157.49	-
2	งานดิน							
	2.1 งานตัดดิน	ลบ.ม.	-	46.77	-	1.3642	63.79	-
	2.2 งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	-	1.76	-	1.3642	2.40	-
	2.3 งานดินถมคันทาง(ขยายคันทาง)	ลบ.ม.	-	402.90	-	1.3642	549.64	-
	2.4 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	-	423.55	-	1.3642	577.80	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานแก้ไขโครงสร้างทางที่ไม้แข็งแรง (Soft Material Excavation and Replacement)	ลบ.ม.	-	512.80	-	1.3642	699.55	-
	3.2 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ (ชั้นพื้นทางหิน (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE)	ตร.ม.	312.00	14.40	4,492.80	1.3642	19.64	6,127.68
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม หนา 0.20 เมตร	ลบ.ม.	-	512.80	-	1.3642	699.55	-
	3.4 งานพื้นทางหินคลุกปรับระดับ หนา 0.10 เมตร(คิวนั่น)	ลบ.ม.	31.20	615.60	19,206.72	1.3642	839.80	26,201.76
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	15.60	474.92	7,408.75	1.3642	647.88	10,106.92
	3.6 งานไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.00-0.25 ม. ตามสภาพและทางเชื่อม	ลบ.ม.	7.80	501.72	3,913.41	1.3642	684.44	5,338.63
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (Prime Coat)	ตร.ม.	-	35.63	-	1.3642	48.60	-
	4.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (Tack Coat)	ตร.ม.	-	15.67	-	1.3642	21.37	-
	4.3 งานปรับระดับแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.	-	302.84	-	1.3642	413.13	-
	4.4 งานรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.	-	302.84	-	1.3642	413.13	-
	4.5 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 CM.	ตร.ม.	-	306.39	-	1.3642	417.97	-
	4.6 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	312.00	333.99	104,204.88	1.3642	455.62	142,153.44
	4.7 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-	163.34	-	1.3642	222.82	-
	4.8 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	60.00	125.97	7,558.20	1.3642	171.84	10,310.40
	4.9 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-	-	-	1.3642	-	-

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
5	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานท่อกลม คสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	-	696.06	-	1.3642	949.57	-
	บ่อพักสำหรับท่อ Ø 0.40 ม. พร้อมฝา	บ่อ	-	3,144.65	-	1.3642	4,289.93	-
	5.2 งานท่อกลม คสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	-	1,114.74	-	1.3642	1,520.72	-
	บ่อพักสำหรับท่อ Ø 0.60 ม.	บ่อ	-	4,428.58	-	1.3642	6,041.47	-
	5.3 งานท่อกลม คสล.ขนาด Ø 0.80 ม.	ม.	-	1,754.06	-	1.3642	2,392.89	-
	บ่อพักสำหรับท่อ Ø 0.80 ม.	บ่อ	-	7,111.59	-	1.3642	9,701.63	-
	5.4 งานท่อกลม คสล.ขนาด Ø 1.00 ม.	ม.	-	2,615.27	-	1.3642	3,567.74	-
	บ่อพักสำหรับท่อ Ø 1.00 ม.	บ่อ	-	9,359.66	-	1.3642	12,768.44	-
6	งานเข็มกันดิน							
	เสาเข็มไอ 22 ยาว 7 เมตร	ต้น	-	1,542.06	-	1.3642	2,103.67	-
	แผ่นพื้นตามท้องตลาด	เมตร	-	71.96	-	1.3642	98.17	-
7	งานเบ็ดเตล็ด							
	8.1 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	15.60	280.45	4,375.02	1.3642	382.58	5,968.25
	2.2 RUBBER STRIP	ตร.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
					151,159.78		TOTAL	206,207.07

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

206,207.07

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง

สองแสนหกพันสองร้อยเจ็ดบาทเจ็ดสตางค์

206,207.07

ขนาดหรือเนื้อที่

312.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา

660.92 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

.....

ประธานกรรมการ

(นายพิชาญ สุรพล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....

.....

กรรมการ

(นายชนพล บุญมีฤทธิ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

.....

กรรมการและเลขานุการ

(นางวลัยลักษณ์ สายแก้ว)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ