



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

\*\*\*\*\*

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม จะดำเนินการจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางถนน  
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ บริเวณจากบ้านนายวรวิรุ สระทองบ้อง ถึงบ้านนายเริง ประจิด โดยทำการปรับปรุงถนน  
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐  
ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน ๔๕๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  
ประมาณราคากลางไว้เป็น ๔๙๐,๕๖๑.๒๑ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒ /ว๒๐๖  
ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม จึงขอเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ  
จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง การคำนวณราคากลาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ต่อไป รายละเอียดปรากฏตาม  
แบบแสดงรายการค่าใช้จ่ายและราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

( นายธณนนต์ สระทองหน )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ บริเวณจากบ้านนายวรวิฐ สระทองบ้อง ถึงบ้านนายเริง ประจักษ์.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ทำการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗..... เป็นเงิน ๔๙๐,๕๖๑.๒๑ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม..... จำนวน ๒ แผ่น.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                         |  |
|-------------------------|--|
| ๗.๑ นายพิชาญ สุรพล      | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง               |
| ๗.๒ นางสาววาสนา ศิวาลัย | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |
| ๗.๓ นายสุรียัน เจือบุญ  | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน              |

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บริเวณจากบ้านนายวรุฒ สระทองบ้องถึงบ้านนายเริง ประจิด ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 200 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลสระสีมูม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

23 สิงหาคม 2567

\*ราคาน้ำมันดีเซล บาท/ลิตร

32.94

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	800.00	14.86	11,888.00	1.3642	20.27	16,217.61
2	งานดิน							
	2.1 งานดินตัด	ลบ.ม.						
3	งานดิน							
	3.1 งานถางป่าและขุดต่อ	ตร.ม.						
	3.2 งานดินถมคันทาง(ขยายคันทาง)	ลบ.ม.						
	3.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
4	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	4.1 งานแก้ไขโครงสร้างทางที่ไม่แข็งแรง	ลบ.ม.		462.83	0.00	1.3642	631.39	-
	(Soft Material Excavation and Replacement )							-
	4.2 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	800.00	14.40	11,520.00	1.3642	19.64	15,712.00
	(SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE)							
	4.3 งานงานลูกรังเสริมปรับระดับ	ลบ.ม.		455.87	0.00	1.3642	621.89	-
	4.4 งานพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 เมตร(คิวนั่น)	ลบ.ม.	120.00	631.78	75,813.60	1.3642	861.87	103,424.40
5	งานผิวทาง							
	5.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (Prime Coat)	ตร.ม.	800.00	32.66	26,128.00	1.3642	44.55	35,640.00
	5.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (Tack Coat)	ตร.ม.						-
	5.3 งานปรับระดับแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.						-
	5.4 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 CM.	ตร.ม.	800.00	278.80	223,040.00	1.3642	380.33	304,264.00
	5.5 งานรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.						-
6	งานโครงสร้าง							
	6.1 งานท่อกลม คสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.		740.17	0.00	1.3642	1,009.73	-
	บ่อพักสำหรับท่อ Ø 0.40 ม.	บ่อ		2,009.31	0.00	1.3642	2,741.10	-

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
	6.2 งานท่อกลม คสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.			0.00	1.3642	-	-
	บ่อพักสำหรับท่อ Ø 0.60 ม.	บ่อ			0.00	1.3642	-	-
	6.3 งานท่อกลม คสล.ขนาด Ø 0.80 ม.	ม.			0.00	1.3642	-	-
	บ่อพักสำหรับท่อ Ø 0.80 ม.	บ่อ			0.00	1.3642	-	-
7	งานเข้มน้ดิน	เมตร			0.00	1.3642	-	-
	เสาเข็มไอน้ 22 ยาว 6 เมตร	ต้น			0.00	1.3642	-	-
	แผ่นพื้นตามท้องตลาด	เมตร			0.00	1.3642	-	-
8	งานเบ้ดเตล้ด							
	8.1 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	40.00	280.45	11,218.00	1.3642	382.58	15,303.20
	2.2 RUBBER STRIP	ตร.ม.			0.00	1.3642	-	-
					359,607.60		TOTAL	490,561.21

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	490,561.21
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	


ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	สี่แสนเก้าหมื่นห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์	490,561.21
ขนาดหรือเนื้อที่	800.00 ตร.ม.	
เฉลี่ยราคา	613.20 บาท/ตร.ม.	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายพิชาญ สุรพล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นางสาววาสนา ศิวาลัย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ  
(นายสุริยัน เจือบุญ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน