



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ บริเวณบ้านนายสนั่น รั้วทองชุมถึงบ้านนางสาววันเพ็ญ สระทองอินทร์ โดยทำการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต.สระสี่มุม งบประมาณตั้งไว้จำนวน ๗๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) ประมาณราคากลางไว้ ๗๕๘,๔๒๕.๒๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทยี่สิบสตางค์)

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒ /ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม จึงขอเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง การคำนวณราคากลาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการค่าใช้จ่ายและราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธณยนต์ สระทองหน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ บริเวณบ้านนายสนั่น ไร่ทองชุมถึงบ้านนางสาววันเพ็ญ สระทองอินทร์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๒๓,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) .. ท่อการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต.สระสี่มุม
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๗๕๘,๔๒๕.๒๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|----------------------------|--|
| ๗.๑ นายพิชาญ สุรพล | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๗.๒ นางสาวสุพนิดา แสงวงสุข | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน |
| ๗.๓ นายสุริยัน เจือบุญ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บริเวณบ้านนายสนั่น รั้วทองชุมถึงบ้านนางสาววันเพ็ญ สระทองอินทร์
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 300 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลสระสีมูม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

23 สิงหาคม 2567

*ราคาน้ำมันดีเซล บาท/ลิตร

32.94

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.		14.65	0.00	1.3642	19.98	-
2	งานดิน							
	2.1 งานดินตัด	ลบ.ม.						
3	งานดิน							
	3.1 งานถางป่าและขุดต่อ	ตร.ม.						
	3.2 งานดินถมคันทาง(ขยายคันทาง)	ลบ.ม.						
	3.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
4	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	4.1 งานแก้ไขโครงสร้างทางที่ไม่แข็งแรง	ลบ.ม.		462.83	0.00	1.3642	631.39	-
	(Soft Material Excavation and Replacement)							-
	4.2 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,200.00	14.40	17,280.00	1.3642	19.64	23,568.00
	(SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE)							
	4.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม หนา 0.20 เมตร	ลบ.ม.		455.87	0.00	1.3642	621.89	-
	4.4 งานพื้นทางหินคลุกปรับระดับ หนา 0.20 เมตร(คิวแน่น)	ลบ.ม.	240.00	621.00	149,040.00	1.3642	847.16	203,318.40
5	งานผิวทาง							
	5.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (Prime Coat)	ตร.ม.	1,200.00	32.66	39,192.00	1.3642	44.55	53,460.00
	5.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (Tack Coat)	ตร.ม.						-
	5.3 งานปรับระดับแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.						-
	5.4 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 CM.	ตร.ม.	1,200.00	278.02	333,624.00	1.3642	379.27	455,124.00
	5.5 งานรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.						-
6	งานโครงสร้าง							
	6.1 งานท่อกลม คสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.		740.17	0.00	1.3642	1,009.73	-
	บ่อพักสำหรับท่อ Ø 0.40 ม.	บ่อ		2,009.31	0.00	1.3642	2,741.10	-

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
	6.2 งานท่อกลม คสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.			0.00	1.3642	-	-
	บ่อพักสำหรับท่อ Ø 0.60 ม.	บ่อ			0.00	1.3642	-	-
	6.3 งานท่อกลม คสล.ขนาด Ø 0.80 ม.	ม.			0.00	1.3642	-	-
	บ่อพักสำหรับท่อ Ø 0.80 ม.	บ่อ			0.00	1.3642	-	-
7	งานเข็มกันดิน					1.3642	-	-
	เสาเข็มไอ 22 ยาว 6 เมตร	ต้น			0.00	1.3642	-	-
	แผ่นพื้นตามท้องตลาด	เมตร			0.00	1.3642	-	-
8	งานเบ็ดเตล็ด							
	8.1 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	60.00	280.45	16,827.00	1.3642	382.58	22,954.80
	2.2 RUBBER STRIP	ตร.ม.			0.00	1.3642	-	-
					555,963.00		TOTAL	758,425.20

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

758,425.20

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	เจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทยี่สิบสตางค์	758,425.20
ขนาดหรือเนื้อที่	1,200.00 ตร.ม.	
เฉลี่ยราคา	632.02 บาท/ตร.ม.	

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายพิชาญ สุรพล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวสุพินดา แสงสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ/เลขานุการ

(นายสุรียัน เจือบุญ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน